

Ausbau der Landesstraßen L 11 in Bützow und Ersatzneubau der Mühlenbrücke und Wehrbrücke



Ingenieurbüro
Kirsch & Leirich

Umverlegung der Trinkwasser- und Abwasserdruckrohrleitung an der Wehrbrücke und Mühlenbrücke Ersatzneubau der Trinkwasser- versorgung in der Bahnhofstraße

Auftraggeber: EURAWASSER Nord GmbH
Carl-Hopp-Straße 1, 18069 Rostock

Leistungen iKL: Leistungsphasen 1 - 9, örtliche Bauüberwachung

Ausführungszeit: 2005 - 2008

Baukosten: 304.800,00 €

**Inhalt des
Bauvorhabens:**

- Umverlegung der Trinkwasserversorgungsleitung DN 150 und Abwasserdruckrohrleitung DN 200 im Bereich der Wehrbrücke mittels Schutzrohren auf einer Behelfsbrücke
- Herstellung des Endzustandes der Trinkwasserversorgungsleitung DN 150 und Abwasserdruckrohrleitung DN 200 im Bereich der Wehrbrücke
- Herstellung des Endzustandes der Trinkwasserversorgungsleitung DN 150 im Bereich der Mühlenbrücke
- Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitung DN 150 auf 330 m Länge einschl. Hausanschlüsse



Knotenpunkt der Abwasserdruckrohrleitung mit Absperrschieber und Spülarmatur sowie Knotenpunkt der Trinkwasserleitung mit Absperrschieber und Abgang für Unterflurhydrant



Behelfsbrücke im Bereich der Wehrbrücke mit Leitungsüberführung der Trinkwasser- und Abwasserdruckrohrleitung im Schutzrohr