

**Bundesautobahn A 24**  
**Richtungsfahrbahn Berlin**  
**Fahrbahninstandsetzung km 68,45 - 74,50<sup>(1)</sup>**  
**Fahrbahninstandsetzung km 102,06 - 105,62<sup>(2)</sup>**

**Auftraggeber:** Straßenbauamt Schwerin, Dezernat 5  
Pampower Straße 68, 19061 Schwerin

**Grundleistungen:** Leistungsphase 8

**Ausführungszeit:** 2011

**Baukosten:** 1.100.000,00 €<sup>(1)</sup> / 800.000,00 €<sup>(2)</sup>

**Inhalt der Bauvorhaben:** Organisation / Kontrolle der kontinuierlichen Verkehrsführung  
Grundhafte Sanierung von Fahrbahnaufschiebungen  
Erneuerung der Deckschichten in einer Sonderbauweise aus polymermodifiziertem Gussasphalt mit offenporiger Oberfläche (PMA 5);  
Gesamtflächen 70.000 m<sup>2</sup><sup>(1)</sup> bzw. 45.000 m<sup>2</sup><sup>(2)</sup>  
Gesamt Mengen 6.200 t<sup>(1)</sup> bzw. 3.000 t<sup>(2)</sup>  
Einbau von Zähl- sowie Achslastmessstellen mittels Induktionsschleife bzw. Streifensensoren



Einbau des polymermodifizierten Gussasphalts mit zusätzlicher besonderer Nivellierung der Asphaltfertiger-Bohle mittels eines berührungslosen Systems



äußerst problematischer Bankettrückbau mit einer Bodenfräse, Arbeiten mussten aufgrund der sichtbehindernden Staubeentwicklung durch den Auftraggeber untersagt werden